

Remont pokrycia dachowego bud. ZSP Nr1 łącznik+daszki nad wejściami.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|--|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Remont pokrycia dachowego bud. ZSP Nr1 -łącznik+daszki nad wejściami. | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - ryto ściekowe 104.7 | km ² m ² | 104.700 | |
| | | | | RAZEM | 104.700 |
| 2 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - druga warstwa Krotność = 3 104.7 | m ² m ² | 104.700 | |
| | | | | RAZEM | 104.700 |
| 3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kioerzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 91.86 | m ² m ² | 91.860 | |
| | | | | RAZEM | 91.860 |
| 4 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 57.35 | m ² m ² | 57.350 | |
| | | | | RAZEM | 57.350 |
| 5 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze - wyrobienie spadków w koryciściekowym 104.7 | m ² m ² | 104.700 | |
| | | | | RAZEM | 104.700 |
| 6 | KNR 4-01 0735-04 | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 4 | m ² m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 7 | KNR 4-01 0722-02 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na kominach. 16 | m ² m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 8 | KNR 2-02 0514-06 | Obsadzenie wpustów dachowych z kłpakiem 5 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 9 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pokrycie koryta ściekowego 104.7 | m ² m ² | 104.700 | |
| | | | | RAZEM | 104.700 |
| 10 | KSNR 3 0503-03 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor. oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)- pac dachu 727.8 | m ² m ² | 727.800 | |
| | | | | RAZEM | 727.800 |
| 11 | KNR 2-02 1113-06 analogia | Obróbka kominów - osadzenie trójkątów z wełny mineralnej 10x10 142.5 | m m | 142.500 | |
| | | | | RAZEM | 142.500 |
| 12 | KNR 2-02 2601-08 | Obróbka kominów - osadzenie listwy dociskowej 125.6 | m m | 125.600 | |
| | | | | RAZEM | 125.600 |
| 13 | KSNR 2 0504-05 | Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką 14 | szt. szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 14 | KNR-W 4-01 0519-05 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (knie-rze) elementów metalowych- obróbki ogniomurów 62.2 | m ² m ² | 62.200 | |
| | | | | RAZEM | 62.200 |
| 15 | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - czapy kominowe 8.7 | m ² m ² | 8.700 | |
| | | | | RAZEM | 8.700 |
| 16 | KNR 4-01 0108-18 | Wywiezienie samochodami samowładowczymi odpadów z papy i utylizacja. 2.08 | m ³ m ³ | 2.080 | |
| | | | | RAZEM | 2.080 |
| 17 | analiza indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | m ³ | | |

Remont pokrycia dachowego bud. ZSP Nr1 łącznik+daszki nad wejściami.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | 2.08 | m ³ | 2.080 | |
| | | | | RAZEM | 2.080 |
| 18 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegło objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 | m ³ | | |
| | | 0.1 | m ³ | 0.100 | |
| | | | | RAZEM | 0.100 |
| 19 | KNR 4-03 0703-08 | Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z dwoma łączkami przelotowymi napężającymi na konstrukcji stalowej przykręcanych na śruby | szt. | | |
| | | 12 | szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 20 | KNR 4-03 0703-13 | Wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej naprężanej na konstrukcji stalowej przykręcanych na śruby | szt. | | |
| | | 65 | szt. | 65.000 | |
| | | | | RAZEM | 65.000 |
| 21 | KNR 4-03 0704-03 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pęta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym | m | | |
| | | 270 | m | 270.000 | |
| | | | | RAZEM | 270.000 |
| 22 | KNR 4-03 0711-05 | Wymiana łączki kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt | szt. | | |
| | | 55 | szt. | 55.000 | |
| | | | | RAZEM | 55.000 |
| 23 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar | | |
| | | 18 | pomiar | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 24 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar | | |
| | | 18 | pomiar | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |