
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : Skarżysko Kamienna ul. 3-go Maja 42
INWESTOR : ZZK
ADRES INWESTORA : ul. Prusa 3a 26-110 Skarżysko - Kam.

DATA OPRACOWANIA : Maj 2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu 3-go Maja 42					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.88*2+3.25+5.24+3.5	m	39.750	
				RAZEM	39.750
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10+10+10+13+10	m	53.000	
				RAZEM	53.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku/ obróbki kominów/	m ²		
		2.046	m ²	2.046	
				RAZEM	2.046
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku/ ognio- mur + pas podrynnowy/	m ²		
		13.8*0.6+6.9*1.2	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku/ pas nadrynnowy/	m ²		
		39.75*0.33	m ²	13.118	
				RAZEM	13.118
6	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych / deska okapowa/	m		
		13.88+3.5+3.25	m	20.630	
				RAZEM	20.630
7	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wraz z pro- tokółem kominarskim	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 4-01 0348-03 analogia	Skucie ogniomuru	m ²		
		6.9*2*0.5	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm / pas podrynnowy + obróbki na połączeniu dachu z murem /	m ²		
		14.78 + 16.56	m ²	31.340	
				RAZEM	31.340
11	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy termozgrzewalnej / czapy kominowe/	m ²		
		1.5*0.6+1*0.6	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
12	NNRNKB 202 0421-01 analogia	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
		154.93	m ²	154.930	
				RAZEM	154.930
13	KNR 4-01 0414-08	Przybicie kontrłat pod pokrycie blachą dachówkową w odstępie co 90cm	m ²		
		154.93	m ²	154.930	
				RAZEM	154.930
14	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		154.93	m ²	154.930	
				RAZEM	154.930
15	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla- chą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
		154.93	m ²	154.930	
				RAZEM	154.930
16	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
17	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
18	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm/ obróbki kominów/	m ²		
		2.046	m ²	2.046	
				RAZEM	2.046

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- pas nadrynnowy 13.12	m ² m ²	 13.120	
				RAZEM	13.120
20	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Wyłaz dachowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 39.75	m m	 39.750	
				RAZEM	39.750
22	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 53	m m	 53.000	
				RAZEM	53.000
23	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - wymiana spalonych belek 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000