

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia wraz z ociepleniem Prusa 3a					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 37, 5*12,67=475,12 475.12	m ² m ²	 475.120	
				RAZEM	475.120
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 475.12	m ² m ²	 475.120	
				RAZEM	475.120
3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia ocieplenia z płyt styropianowych na dachach betono- wych / analogia/ 475.12	m ² m ²	 475.120	
				RAZEM	475.120
4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka obróbek papowych przy kominach 26.8	m ² m ²	 26.800	
				RAZEM	26.800
5	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy ogniomurów - pierwsza warstwa 50.67	m ² m ²	 50.670	
				RAZEM	50.670
6	KNR-W 4-01 0604-04	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych EPS grubości 15cm a istniejących stropach przy pomocy kołków rozporowych lejkowych i kleju układanych na papie perforowanej 475.12	m ² m ²	 475.120	
				RAZEM	475.120
7	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokry- cie z papy podkładowej Jarplast PYE G 200 S 40 oraz papy wierzchniego krycia Jarplast Solo PYE PV 300 S 54 gr 5,2 mm. 475.12	m ² m ²	 475.120	
				RAZEM	475.120
8	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnie- rze) elementów metalowych ogniomur 50.67	m ² m ²	 50.670	
				RAZEM	50.670
9	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierz- chniego krycia kominy 36.82	m ² m ²	 36.820	
				RAZEM	36.820
10	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia czap kominowych 5.74	m ² m ²	 5.740	
				RAZEM	5.740
11	KNR 2-02 1113-08	listwy dociskowe przy kominach 36.82	m m	 36.820	
				RAZEM	36.820
12	KNR-W 4-01 0604-04	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych trójkąty styropia- nowe przy kominach i przy ogniomurach i dylatacji 36.82	m ² m ²	 36.820	
				RAZEM	36.820
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 16.82	m ³ m ³	 16.820	
				RAZEM	16.820
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 16.82	m ³ m ³	 16.820	
				RAZEM	16.820

inspektor Nadzoru Budowlanego
Upr. budowlana - 2P-IV-7342/37/96

Elżbieta Sasal

Remont pokrycia z ociepleniem Prusa 3a