

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne roboty ziemne kod CPV 45111200-0			
1 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1.km, koparka 0,60.m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%			
1,0*1,40*33*0,70 = 32,34			
0,90*12,50*1,30*0,70 = 10,2375			
42,5775	42,578		m3
2 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1.km, kategoria gruntu III recznie 30 %			
1,0*1,40*33*0,30 = 13,86			
0,90*12,50*1,30*0,30 = 4,3875			
18,2475	18,2		m3
3 Nr STWiOR: G.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5.km odległości transportu, ponad 0,5.km przyczepami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV łączna odległość na 20 km			
42,578+18,20 = 60,778			
60,778	60,778	38,0	m3
4 Nr STWiOR: G.01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórka, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0.m głębokość wykopu do 3.0.m, kategoria gruntu III-V			
1,40*33*2 = 92,4			
1,30*12,50*2 = 32,5			
124,9	124,900		m2
5 Nr STWiOR: G.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0.m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5.m ZASYPKA PIASKIEM			
1,40*1,0*33*0,30 = 13,86			
0,90*1,30*12,50*0,30 = 4,3875			
18,2475	18,248		m3
6 Nr STWiOR: G.01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10.m, grunt kategorii I-III, spycharka 55.kW (75.KM) ZASYPKA PIASKIEM			
1,40*1,0*33*0,70 = 32,34			
0,90*1,30*12,50*0,70 = 10,2375			
42,5775	42,578		m3
7 Nr STWiOR: G.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sytki kategorii I-III			
18,248+42,578 = 60,826			
60,826	60,83		m3
8 Nr STWiOR: G.01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruch pieszego			
	5,0		m2
2 sieć gazowa kod CPV 45231220-2			
9 Nr STWiOR: G.01 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20.cm			
1,0*33 = 33,0			
33,0	33,000		m2
10 Nr STWiOR: G.01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi.110.mm SDR 11			
33 = 33,0			
33,0	33,0		m
11 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 180 mm			
17,50 = 17,5			
17,5	17,50		m
12 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym			
	2,0		kpl
13 Nr STWiOR: G.01 Włączenie do istniejącego gazociągu			
	2,0		kpl
14 Nr STWiOR: G.01 Próby szczelności i wytrzymałości sieci gazowej, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej			
	1,0		kpl
15 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego			
33 = 33,0			
33,0	33,00		m

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
3 przyłącze gazowe kod CPV 45231220-2				
16 Nr STWiOR: G.01				
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm 0,90*12,50 = 11,25		11,25		m2
17 Nr STWiOR: G.01				
Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metoda zgrzewania, Fi·50·mm SDR 11 12,50 = 12,5		12,5		m
18 Nr STWiOR: G.01				
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 110 mm 8 = 8,0		8,00		m
19 Nr STWiOR: G.01				
Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym		2,0		kpl
20 Nr STWiOR: G.01				
Włączenie do istniejącego przyłącza gazu		2,0		kpl
21 Nr STWiOR: G.01				
Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej		1,0		kpl
22 Nr STWiOR: G.01				
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 12,50 = 12,5		12,50		m
4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne demontaze kod CPV 45111200-0				
23 Nr STWiOR: G.01				
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III m- odkopanie sieci gazowej 1,0*1,40*38 = 53,2		53,2		m3
24 Nr STWiOR: G.01				
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórka, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V 1,40*38*2 = 106,4		106,400		m2
25 Nr STWiOR: G.01				
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 1,40*1,0*38 = 53,2		53,200		m3
26 Nr STWiOR: G.01				
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III		53,20		m3
27 Nr STWiOR: G.01				
Wcinka i demontaż gazociągu istniejącego		38,0		m
28 Nr STWiOR: G.01				
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t łączna odległość 5 km		0,68		t
29 Nr STWiOR: G.01				
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t		0,68	4,00	t