

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne roboty ziemne kod CPV 45111200-0					
1 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%	m3		42,578		
2 Nr STWiOR: G.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, kategoria gruntu III recznie 30 %	m3		18,2		
3 Nr STWiOR: G.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km przyczepami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV łączna odległość na 20 km	m3	38,0	60,778		
4 Nr STWiOR: G.01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórka, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V	m2		124,900		
5 Nr STWiOR: G.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m ZASYPKA PIASKIEM	m3		18,248		
6 Nr STWiOR: G.01 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) ZASYPKA PIASKIEM	m3		42,578		
7 Nr STWiOR: G.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3		60,83		
8 Nr STWiOR: G.01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruch pieszego	m2		5,0		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem roboty ziemne kod CPV 45111200-0					
2 sieć gazowa kod CPV 45231220-2					
9 Nr STWiOR: G.01 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	m2		33,000		
10 Nr STWiOR: G.01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm SDR 11	m		33,0		
11 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 180 mm	m		17,50		
12 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym	kpl		2,0		
13 Nr STWiOR: G.01 Włączenie do istniejącego gazociągu	kpl		2,0		
14 Nr STWiOR: G.01 Próby szczelności i wytrzymałości sieci gazowej, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl		1,0		
15 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		33,00		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem sieć gazowa kod CPV 45231220-2					
3 przyłącze gazowe kod CPV 45231220-2					
16 Nr STWiOR: G.01 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	m2		11,250		
17 Nr STWiOR: G.01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·50·mm SDR 11	m		12,5		
18 Nr STWiOR: G.01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE fi 110 mm	m		8,00		
19 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym	kpl		2,0		
20 Nr STWiOR: G.01 Włączenie do istniejącego przyłącza gazu	kpl		2,0		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
21 Nr STWiOR: G.01 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl		1,0		
22 Nr STWiOR: G.01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		12,50		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem przyłącze gazowe kod CPV 45231220-2					
4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne demontaze kod CPV 45111200-0					
23 Nr STWiOR: G.01 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III m-odkopanie sieci gazowej	m3		53,2		
24 Nr STWiOR: G.01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V	m2		106,400		
25 Nr STWiOR: G.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3		53,200		
26 Nr STWiOR: G.01 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3		53,20		
27 Nr STWiOR: G.01 Wcinka i demontaż gazociągu istniejącego	m		38,0		
28 Nr STWiOR: G.01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t łączna odległość 5 km	t		0,68		
29 Nr STWiOR: G.01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t	t	4,00	0,68		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem demontaze kod CPV 45111200-0					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	roboty ziemne kod CPV 45111200-0	
2	siec gazowa kod CPV 45231220-2	
3	przyłącze gazowe kod CPV 45231220-2	
4	demontaż kod CPV 45111200-0	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		