
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45223822-4 Gotowe części składowe
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKA NR 298/10 przy ul. Ponurego/Żytunia
ADRES INWESTYCJI : 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ponurego/Żytunia
INWESTOR : Gmina Skarżysko-Kamienna
ADRES INWESTORA : 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego
WYKONAWCA ROBÓT : FIRMY BUDOWLANE
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska
DATA OPRACOWANIA : 04.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ALTANA			
1.1		podłoże			
1 KNR 2-01 d.1. 0121-01 1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.006	ha	0.006	
				RAZEM	0.006
2 KNR 2-01 d.1. 0125-02 1		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
3 KNR 2-01 d.1. 0221-02 1		Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		28	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
4 KNR 2-31 d.1. 0105-01 1 0105-02		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
5 KNR 2-02 d.1. 0205-01 1		Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		6.9	m ³	6.900	
				RAZEM	6.900
6 KNR-W 2- d.1. 02 1116-07 1		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6 o oczkach 15x15 cm	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
7 KNR-W 2- d.1. 02 1116-07 1		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6 o oczkach 25x25 cm	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
8 KNR 2-31 d.1. 0511-03 1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
9 KNR 2-31 d.1. 0401-02 1		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		31.2	m	31.200	
				RAZEM	31.200
10 KNR 2-31 d.1. 0407-05 1		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		31.2	m	31.200	
				RAZEM	31.200
1.2		konstrukcja drewniana wiaty			
11 d.1. kalkulacja 2 własna		zakup i montaż konstrukcji wiaty	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12 KNR 2-04 d.1. 0905-07 2 analogia		Zabetonowanie koszy do osadzenia słupów w płycie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13 KNR 2-02 d.1. 0410-01 2 analogia		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
14 NNRNKB d.1. 202 0523- 2 01 analogia		(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
		55.5	m ²	55.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55.500
15	NNRNKB d.1. 202 0546- 2 01 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		27.5	m	27.500	
				RAZEM	27.500
16	NNRNKB d.1. 202 0546- 2 02 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	NNRNKB d.1. 202 0550- 2 03 analogia	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 2-02 d.1. 1209-01 2 analogia	obudowa wiaty	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
1.3		konstrukcja murowana pomieszczenia gospodarczego			
19	KNR 2-01 d.1. 0221-02 3	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR-W 2- d.1. 02 0101-06 3 analogia	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 d.1. 0201-01 3	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2- d.1. 02 0108-01 3 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m ²		
		11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
23	KNR-W 2- d.1. 02 0127-03 3 analogia	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
24	KNR-W 2- d.1. 02 0132-02 3	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d.1. 02 0132-05 3	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
26	KNR 2-02 d.1. 1019-09 3 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
27	KNR-W 2- d.1. 02 0803-03 3 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
28	ZKNR C-1 d.1. 0103-07 3 analogia	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
29	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienko-	m ²		
d.1.	0107-01	warstwy wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej"			
3	analogia	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m ²	27.500	
		27.5		RAZEM	27.500
30	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienko-	m ²		
d.1.	0107-03	warstwy wyprawy z tynku akrylowego CT 60 o fakturze "kamyczkowej"			
3	analogia	na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).	m ²	27.500	
		27.5		RAZEM	27.500
1.4		grill			
31	KNR 2-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu	m ³		
d.1.	0122-02	1x1 ceg.			
4	analogia	1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
32		Grill z cegły klinkierowej	kpl		
d.1.	analiza in-				
4	dywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Wyposażenie			
33		Pięciostanowiskowy stojak na rowery zakup i montaż	kpl.		
d.1.	analiza in-				
5	dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34		Tablica informacyjna zakup i montaż	kpl.		
d.1.	analiza in-				
5	dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35		Stół i ławki zakup i montaż	kpl.		
d.1.	analiza in-				
5	dywidualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		OGRODZENIE			
2.1		ogrodzenie			
36	KNR-W 2-	Budowa ogrodzenia (187mb) z paneli wraz z robotami ziemnymi -PA-	m ²		
d.2.	02 1805-11	NEL NP. -ECO TYP 3W – OCYNK OGNIOWY EN-ISO 1461 + MALO-			
1	analogia	WANIE PROSZKOWE H-1160 mm ze słupkiem i obejmą			
		□ średnica prętów poziomych / pionowych = 5.0 / 5.0 mm			
		□ liczba przeprofilowań =3			
		□ system mocowania – obejmą montażową 40x60			
		□ długość panelu = 2504 mm			
		187*1.56	m ²	291.720	
				RAZEM	291.720
37	KNR-W 2-	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa cokołu- 187 mb	m ²		
d.2.	25 0308-01				
1	analogia	187*0.25	m ²	46.750	
				RAZEM	46.750
2.2		bramy, furtki			
38		Budowa ogrodzenia -brama stalowa rozwierna z paneli wraz z robotami	kpl.		
d.2.	kalkulacja	ziemnymi -PANEL NP. -ECO TYP 3W – OCYNK OGNIOWY EN-ISO			
2	własna	1461 + MALOWANIE PROSZKOWE- brama światło przejazdu - 4m ,			
		wysokość 1,40m + 2 słupki przybramowe			
		□ średnica prętów poziomych / pionowych = 5.0 / 5.0 mm			
		□ liczba przeprofilowań =3			
		□ system mocowania – obejmą montażową 40x60			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39		Budowa ogrodzenia -furtka stalowa rozwierna z paneli wraz z robotami	kpl.		
d.2.	kalkulacja	ziemnymi -PANEL NP. -ECO TYP 3W – OCYNK OGNIOWY EN-ISO			
2	własna	1461 + MALOWANIE PROSZKOWE- brama światło przejścia - 1,2m ,			
		wysokość 1,40m + 1 słupek			
		□ średnica prętów poziomych / pionowych = 5.0 / 5.0 mm			
		□ liczba przeprofilowań =3			
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
3		UTWARDZENIE I WYPROFILOWANIE TERENU			
3.1		utwardzenie terenu- chodnik z kostki			
40 KNR 2-01 d.3. 0121-01 1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.002	ha	0.002	
				RAZEM	0.002
41 KNR 2-01 d.3. 0125-02 1		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
42 KNR 2-31 d.3. 0105-01 1 0105-02		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
43 KNR 2-31 d.3. 0511-03 1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
44 KNR 2-31 d.3. 0401-02 1		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
45 KNR 2-31 d.3. 0407-05 1		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
3.2		Plantowanie terenu			
46 KNR 2-01 d.3. 0121-01 2		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.19	ha	0.190	
				RAZEM	0.190
47 KNR 2-01 d.3. 0234-09 2		Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III	m ²		
		1900	m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000
48 KNR 4-04 d.3. 1103-04 2 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
		500	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000